

14. 廃棄物

(1) 福増クリーンセンター・平蔵一般廃棄物最終処分場・臨海衛生工場概要

福増クリーンセンター焼却処理施設概要

区分	工場名	第一工場	第二工場
着工・竣工 及び 稼働年月		(着工) 昭和56年11月 (竣工) 昭和59年 6月 (稼働) 昭和59年 6月	(着工) 平成3年12月 (竣工) 平成6年10月 (稼働) 平成6年10月
建屋面積		(建築) 2,890㎡ (延床) 5,289㎡	(建築) 2,594㎡ (延床) 7,074㎡
施工業者		日本鋼管㈱	㈱荏原製作所
処理方式・ 処理能力		全連続燃焼式 (ストーカ炉) 300 t / 日 (100 t / 日 × 3 炉)	全連続燃焼式 (流動床炉) 220 t / 日 (110 t / 日 × 2 炉)
設備概要	受入供給設備	トラックスケール 3基 (第一第二工場の共用) ごみクレーン 2基 ごみピット 3,400㎡	ダンピングボックス 1基 ごみクレーン 2基 ごみピット 3,300㎡
	燃焼ガス冷却設備	廃熱ボイラ 3基	廃熱ボイラ 2基
	排ガス処理設備	減温装置 3基 集じん装置 (バグフィルタ) 3基 有害ガス除去装置 1式	減温装置 2基 集じん装置 (バグフィルタ) 2基 有害ガス除去装置 1式
	通風設備	押込送風機 3基 空気予熱器 3基 誘引送風機 3基	一次・二次押込送風機 各2基 空気予熱器 2基 誘引通風機 2基
	排水処理設備	場内循環再利用システム	場内循環再利用システム
	発電設備	—	タービン発電機: 1基 (出力1,500kw)
	事業費	5,364,000千円	10,403,000千円

注: 第一工場は平成7～8年度に基幹改良工事、(事業費3,296,000千円)
平成18～21年度に延命化工事を実施 (事業費3,780,000千円)
第二工場は平成12年度にダイオキシン類対策工事、(事業費 164,850千円)
平成18年度に飛灰搬出設備改良工事を実施 (事業費 144,900千円)

福増クリーンセンター粗大ごみ処理施設概要

区分	工場名	第一粗大ごみ処理施設	第二粗大ごみ処理施設
着工・竣工 及び 稼働年月		(着工) 昭和60年7月 (竣工) 昭和61年3月 (稼働) 昭和61年4月	(着工) 平成6年9月 (竣工) 平成8年3月 (稼働) 平成8年4月
建屋面積		(建築) 1,049㎡ (延床) 1,227㎡	(建築) 1,636㎡ (延床) 2,902㎡
施工業者		富士電機総設㈱	三菱重工業㈱
処理能力		回転式破砕機 55t/5h 切断機 5t/5h 計 60t/5h	粗大ライン 65t/5h 回転式破砕機 60t/5h 切断機 5t/5h 資源ライン 48t/5h 缶機械選別設備 18t/5h びん手選別設備 30t/5h 計 113t/5h
設備概要	受入供給設備	ごみ貯留ピット 350㎡ ごみクレーン 1基	ごみ貯留ピット 608㎡ ごみクレーン 1基 ダンピングボックス 1基
	選別設備	磁選機 1基 アルミ選別機 1基 慣性選別機 1基 篩選別機 1基	磁選機 2基 アルミ選別機 2基 不燃・可燃物選別装置 1基 カレット手選別コンベヤ 1基 リターナブルびん手選別コンベヤ 1基
	破砕圧縮設備	—	粗破砕機 1基 フロンガス回収装置 2基
	再生設備	—	金属圧縮機 (鉄・アルミ) 2基
	集じん設備	サイクロン 1基 バグフィルタ 1基	サイクロン 1基 バグフィルタ 1基
	排水処理設備	焼却施設の場内循環再利用システムにより処理	

市原市平蔵一般廃棄物最終処分場B2地区概要臨海衛生工場概要

注：平成13～14年度に臨海衛生工場し尿処理施設改良工事を実施（事業費 517,020千円）